



**Projekt Zerst, Papenbreite  
- Freiland – (51° N):**

(1-Pfosten-Rammsystem mit  
4 Modulreihen horizontal)

Module: 2.464 Stück, 305 Wp  
(1650 x 992 mm)

Modulneigung: 10°  
(Reihen unverschattet;  
Teilverschattung durch  
Gebäude 05 nicht  
auszuschließen)

Modulausrichtung:  
264 Stück bei - 16°  
2.200 Stück bei + 42°

Wechselrichter:  
nicht definiert

Leistung: 751,52 kWp